

“Home Easy”

LLAVE EN MANO SOBRE PILOTES

FUNDACIONES:

- PILOTAJE DE HORMIGON ARMADO (70 cms.DE DESNIVEL MAXIMO).
- VIGAS MAESTRAS EN PINO DE 2” x 5” MADERA EN BRUTO IMPREGNADO.
- VIGAS DE PISO EN PINO DE 2” x 3” MADERA EN BRUTO IMPREGNADO.
- PISO EN PINO DE 1”X 4” MADERA MACHIEMBRADA SECA O PLACA ESTRUCTURAL A CONVENIR CON EL CLIENTE.
- REFORZAMIENTO EN EL PISO DE BAÑO(S) Y COCINA PARA COLOCAR CERAMICA (INCLUYE LA CERAMICA)

ESTRUCTURA:

- ◆ PANELES PREFABRICADOS, PIES DERECHOS EMBARROTADOS, SOLERAS DE 2”x 3” MADERAS EN BRUTO COM IMPREGNANTE

REVESTIMIENTOS:

- ◆ CIELO EN VOLCANITA DE 10 mm. O EN MADERA de ½ x 4” SECA
- ◆ PANELES REVESTIDOS POR AMBAS CARAS, EXTERIOR CON TINGLADO ¾”x 5” MADERA CEPILLADA SECA O ½ LUNA MADERA IMPREGNADA O INTERNIT O PLACA OSB E INTERIOR CON VOLCANITA DE 10 mm.O CON TERCIAO RANURADO O CON MADERA DE ½ X 4” SECA
- ◆ FORRO INTERIOR BAÑO Y COCINA CON PLANCHA LISA DE FIBROCEMENTO PUDAHUEL DE 6 MM BASE CERAMICA.

TECHUMBRE:

- ◆ CERCHAS ESTRUCTURADAS EN PINO 1”x 4” MADERA EN BRUTO.
- ◆ FRONTONES ESTRUCTURADOS EN PINO DE 1”x 4” MADERA EN BRUTO, CON FORRO EXTERIOR EN TINGLADO ¾”x 5” MADERA CEPILLADA.
- ◆ COSTANERAS EN PINO DE 2”x 2” MADERA EN BRUTO.
- ◆ VIGAS A LA VISTA EN PINO OREGON EN EL LIVING-COMEDOR
- ◆ PLACA OSB Y FIELTRO
- ◆ TEJA ASFALTICA

PUERTAS:

- ◆ ACCESO EN PINO OREGON O EN PINO RADIATA DE 0.80 x 2.00
- ◆ INTERIORES Y DE SERVICIO EN HDF O MODELO SINFONIA DE DIFERENTES MEDIDAS.
- ◆ CENTROS PARA PUERTAS EN PINO DE 1”x 4” MADERA CEPILLADA.
- ◆ TOPES EN PINO DE 1”x 1” MADERA CEPILLADA.
- ◆ CADA PUERTA LLEVA BISAGRAS DE FIERRO DE 3”x 3”.
- ◆ CADA PUERTA LLEVA CERRADURA

VENTANAS:

- ◆ EN ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS CON VIDRIOS DE 4 MM
- ◆ LINEA 5000 COLOR BRONCE O ALUMINIO O TITANIUM

TERMINACIONES EXTERIORES: (MADERA PINO CEPILLADO)

- ◆ FORRO DE ALEROS EN TINGLADO DE ¾”x 5” MADERA CEPILLADA ARAUCO Y SECO.

- ◆ TAPACANES FRENTE EN PINO DE 1" x 4" MADERA CEPILLADA.
- ◆ TAPACANES COSTADOS EN PINO DE 1" x 8" MADERA CEPILLADA.
- ◆ PILASTRAS PARA PUERTAS Y VENTANAS, EN PINO DE ¾" x 2" INTERIORES Y EXTERIORES.

TERMINACIONES INTERIORES:

- ◆ GUARDAPOLVOS, JUNQUILLOS Y MEDIAS CAÑAS, EN PINO CEPILLADO.

ALTURA:

- ◆ PANELES 2.40 MTS.

PINTURAS:

- ◆ LLEVA DOS MANOS DE BARNIZ O PINTURA (EXTERIOR)
- ◆ PINTURA INTERIOR O BARNIZ
- ◆ CIELO CON PINTURA O CON BARNIZ
- ◆ MUROS: PINTURA O BARNIZ

INSTALACION ELECTRICA (CABLES LIBRE DE HALOGENO)

- ◆ INSTALACION ELECTRICA EN T_{pfe} ½" CON CONDUCTOR DE 1.5 mm EN INTERRUPTORES Y 2.5 mm EN ENCHUFES, ARTEFACTOS LINEA EMBUTIDA LA INSTALACION ES HASTA CHICOTE SIN LAMPARA.
- ◆ DOS AUTOMATICOS CON DIFERENCIALES EN ENCHUFES E INTERRUPTORES Y_p. Y T_s. TOMADA A BARRA COOPERWELL O RED DE AGUA, SOLO SE CONTEMPLA LA PARTE INTERIOR DE LA INSTALACION NO INCLUYE LINEAS GENERALES NI POSTES DE ENTRADA, NO INCLUYE EMPALMES NI APORTES NI PAGO POR NINGUN CONCEPTO A EMPRESA ELECTRICA.

ALCANTARILLADO:

- ◆ TUBERIA EN PVC, TIPO SANITARIO VINILITS, PARA TODOS LOS ARTEFACTOS, HASTA DESCARGA, A UN METRO DEL PERIMETRO DE LA CONSTRUCCION.

AGUA POTABLE:

- ◆ FRIA Y CALIENTE, SE COMPLETA LA RED DE CAÑERIAS DE CU ½", Y PARA SURTIR LAVAMANOS, W.C., DUCHA, CALEFONT Y LAVAPLATOS. LA INSTALACION ES HASTA UN METRO DEL PERIMETRO DE LA CONSTRUCCION

REVESTIMIENTO BAÑO(S) Y COCINA

- PISOS Y MUROS REVESTIDOS COMPLETAMENTE CON CERAMICA

SANITARIOS:

- BAÑO: RECEPTACULO DE DUCHA O TINA, WC, VANITORIO
- COCINA: LAVAPLATOS, MUEBLE Y CALEFONT IONIZADO 11 LITROS

AISLACION:

- FISITERM EN PERIMETRO Y ENTRETECHO
- FIELTRO EN PANELES DEL PERIMETRO, PISO Y TECHO.

SI DESEA QUE INSTALEMOS SU CASA EN TERRENO ESTE DEBERA CONTAR CON AGUA POTABLE Y LUZ.

BAÑO QUIMICO (SOLO SI EN EL TERRENO NO HAY OTRA OPCION)

